



Opere
di miglioramento
e trasformazione agraria

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D D10	OPERE DI MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE AGRARIA SISTEMAZIONE DEI TERRENI (RIF.5)		
D10.5	DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento per superfici superiori a 5 ha, eseguito con trinciasarmenti o trinciacespugli portati da trattrice con potenza di 70 kW.	ha	85,80
D10.10	SCASSO Scasso eseguito con mezzi meccanici (per superfici inferiori a 2 ha i prezzi indicati devono essere aumentati del 10%):		
D10.10.1	in terreni di pianura, profondità di lavoro 0,9 m.	ha	573,00
D10.10.2	in terreni di collina, ritorno a vuoto, pendenze non superiori al 15%.	ha	745,20
D10.15	GEBIATURA Gebiatura eseguita su terreno vergine, alla profondità di 0,25-0,35 m, con distanza tra i denti non superiore a 0,3 m, con trattrice da 80 kW:		
D10.15.1	ad una passata.	ha	96,15
D10.15.2	a due passate in croce.	ha	172,66
D10.20	VANGATURA Vangatura eseguita con mezzi meccanici, con trattrice da 60 kW.	ha	96,15
D10.25	SPIETRAMENTO CON SPIETRATRICE A PALE Spietramento eseguito con spietratrice a pale, con carico e trasporto a rifiuto del materiale, su terreno precedentemente arato e fortemente pietroso.	ha	374,27
D10.30	SPIETRAMENTO CON MACCHINA RACCOGLITRICE DI SASSI Spietramento su terreno precedentemente arato, eseguito con macchina raccoglitrice di sassi di diametro superiore a 20 mm, fino a 0,2 m di profondità, con carico e trasporto a rifiuto del materiale:		
D10.30.1	in terreno mediamente pietroso.	ha	336,00
D10.30.2	in terreno fortemente pietroso.	ha	565,50
D10.35	SCAVO DI CAPOFOSSI CON MEZZI MECCANICI Scavo di capofossi eseguito con mezzi meccanici, con trattrice da 75 kW, compreso lo spandimento del terreno. Per sezioni:		
D10.35.1	di 0,7x0,8 m.	m	2,19
D10.35.2	di 1x1 m.	m	3,36
D10.40	SCAVO DI CAPOFOSSI A MANO Scavo di capofossi eseguito a mano, limitatamente alle finiture dove non è possibile l'impiego della macchina.	m ³	30,44

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D10.45	SCAVO DI SCOLINE E FOSSELIVELLE Scavo di scoline e fosselivelle eseguito con mezzi meccanici a pala rotante:		
D10.45.1	a base di fondo 0,3 m e altezza 0,3-0,5 m.	m	0,13
D10.45.2	a base di fondo 0,5 m e altezza 0,5-0,8 m.	m	0,22
D10.50	SPIANAMENTO DI TERRENO Spianamento di terreno mediante ruspatura con trattrice:		
D10.50.1	da 75 kW.	h	43,31
D10.50.2	da 90 kW.	h	48,87
D10.50.3	da 110 kW.	h	57,75
D10.55	ARATURA DI TERRENO IN PIANO Aratura di terreno in piano eseguita con mezzi meccanici, alla profondità:		
D10.55.1	di 0,4 m.	ha	202,64
D10.55.2	di 0,5 m.	ha	255,18
D10.55.3	di 0,6 m.	ha	286,53
D10.60	ARATURA DI TERRENO DI COLLINA O MONTAGNA Aratura di terreno di collina o montagna eseguita con mezzi meccanici, con ritorno a vuoto, alla profondità:		
D10.60.1	di 0,3 m.	ha	214,00
D10.60.2	di 0,4 m.	ha	271,30
D10.65	SCARIFICATURA Lavorazione con scarificatore (ripper) alla profondità:		
D10.65.1	di 0,7 m.	ha	202,65
D10.65.2	di 0,9 m.	ha	363,00
D10.65.3	di 1 m.	ha	469,40
D10.70	AFFINAMENTO DEL LETTO DI SEMINA Affinamento del letto di semina mediante le adeguate operazioni su terreno lavorato a qualsiasi profondità:		
D10.70.1	ad una passata.	ha	92,00
D10.70.2	a due passate.	ha	150,00
D10.80	DECEPPAMENTO Deceppamento eseguito con mezzi meccanici; prezzo per ogni pianta:		

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D10.80.1	fino a 100 piante.	cad.	1,33
D10.80.2	oltre 100 piante.	cad.	1,06
D10.82	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PER POSA DI TUBI DRENI Sistemazione superficiale preliminare per la posa in opera di tubi dreni, comprensiva di chiusura dei fossi e livellamento a laser del terreno:		
D10.82.1	misura della superficie eseguita.	ha	930,50
D10.82.2	misura del tempo impiegato.	h	58,00
D10.85	TUBI DRENI IN TERRENO AGRICOLO Fornitura e posa in opera di tubi dreni di PVC corrugati e fessurati in terreno agricolo, a mezzo di posadreni meccanico a talpa o catenaria dotata di sistema laser, alla dovuta pendenza e alla profondità media di 0,8-1,2 m, compresi manicotti di giunzione e ogni intervento occorrente per una regolare, precisa e uniforme collocazione dei tubi e il ripristino del terreno perfettamente livellato, esclusi i pezzi speciali:		
D10.85.1	tubi senza filtro, diametro 50 mm.	m	1,33
D10.85.2	tubi senza filtro, diametro 65 mm.	m	1,76
D10.85.3	tubi senza filtro, diametro 80 mm.	m	2,07
D10.85.4	tubi con filtro di cocco, diametro 50 mm.	m	1,86
D10.85.5	tubi con filtro di cocco, diametro 65 mm.	m	2,45
D10.85.6	tubi con filtro di cocco, diametro 80 mm.	m	3,26
D10.90	TUBI DRENI (SOLA POSA) Sola posa in opera di tubi dreni nudi o rivestiti del diametro di 50, 65 o 80 mm.	m	0,54
D10.95	TUBI COLLETTORI Tubi collettori del diametro di 100 e 125 mm posati con macchina posadreni, compresi pezzi speciali ed esclusi scavi con altro mezzo meccanico.	m	5,26
D10.100	TUBI COLLETTORI (SOLA POSA) Sola posa in opera di tubi collettori del diametro di 100 e 125 mm, compresi i pezzi speciali, esclusi tutti gli scavi con qualsiasi mezzo.	m	1,16
D10.105	TAPPI TERMINALI Fornitura e posa in opera di tappi terminali di PVC per chiusura a monte. Diametro:		
D10.105.1	di 50 mm.	cad.	0,44
D10.105.2	di 65 mm.	cad.	0,49
D10.105.3	di 80 mm.	cad.	0,72
D10.105.4	di 125 mm.	cad.	1,49

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D10.110	TERMINALI RIGIDI Fornitura e posa in opera di terminali rigidi a becco di luccio di PVC liscio, non fessurato, completi di griglia di protezione. Diametro:		
D10.110.1	di 50 mm.	cad.	8,05
D10.110.2	di 65 mm.	cad.	9,80
D10.110.3	di 80 mm.	cad.	13,19
D10.110.4	di 100 mm.	cad.	16,73
D10.110.5	di 125 mm.	cad.	21,12
D10.110.6	di 160 mm.	cad.	76,98
D10.110.7	di 200 mm.	cad.	157,60
D10.115	PEZZI SPECIALI DI PVC Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di PVC per innesti a V e a T. Diametri:		
D10.115.1	di 50-80 mm.	cad.	16,62
D10.115.2	di 50-125 mm.	cad.	19,40
D10.115.3	di 65-80 mm.	cad.	17,70
D10.115.4	di 65-125 mm.	cad.	20,50
D10.115.5	di 80-125 mm.	cad.	24,90
D10.120	SALVATERMINALI Fornitura e posa in opera di salvaterminali di PVC o di vetroresina.	cad.	12,20

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D20	IMPIANTO DI MIGLIORAMENTO DEI PRATI NATURALI-PASCOLI (RIF.5)		
D20.10	STRIGLIATURA Strigliatura e/o demuschiatura di prato naturale o pascolo, consistente in due passate a croce con erpice strigliatore trainato da trattrice da 60 kW.	ha	79,60
D20.15	SFALCIO Sfalcio di prato naturale o pascolo a cotico chiuso, con erba vecchia e piccoli arbusti, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione:		
D20.15.1	con rotofalciatrice.	ha	47,60
D20.15.2	con trattrice a barra falciante.	ha	50,70
D20.15.3	con motofalciatrice.	ha	133,40
D20.20	ASPORTAZIONE DEI RESIDUI SFALCIATI Asportazione dei residui sfalciati con ranghinatore, pressa e forca portati da trattrice.	ha	187,10
D20.25	ERPICATURA Erpicatura con erpice a denti trainato da trattrice a cingoli da 60 kW:		
D20.25.1	ad una passata.	ha	37,20
D20.25.2	a due passate.	ha	64,10
D20.30	CONCIMAZIONE Concimazione di copertura con 100 kg di anidride fosforica e 150 kg d'azoto per ettaro, compreso lo spargimento e tutte le operazioni necessarie.	ha	214,00
D20.35	TRASEMINA Trasemina effettuata mediante spargimento di circa 25 kg di miscuglio di graminacee-leguminose, compresa la fornitura del seme.	ha	170,60
D20.40	SPANDIMENTO DI LETAME Spandimento di letame realizzato con 2 spandiletame da 8 m ³ e benna caricatrice (minimo 1 h).	h	160,25
D20.45	SEMINA Semina eseguita con apposito mezzo meccanico di circa 50 kg di miscuglio di graminacee-leguminose per prato polifita, compresa la fornitura del seme.	ha	288,50
D20.50	RULLATURA Rullatura con rullo trainato da trattrice.	ha	47,60
D20.55	RECINZIONE IN PALI DI CASTAGNO Recinzione in pali di castagno aventi diametro in testa di 80-100 mm, posti alla distanza di 3 m e con altezza minima fuori terra di 1,2 m, portanti strutture di delimitazione; in opera, compresi accessi, passaggi e ogni altro onere:		
D20.55.1	con 3 ordini di filo d'acciaio elicoidale.	m	11,80

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D20.55.2	con 4 ordini di filo d'acciaio elicoidale.	m	13,20
D20.55.3	con 5 ordini di filo d'acciaio elicoidale.	m	14,60
D20.55.4	con 6 ordini di filo d'acciaio elicoidale.	m	15,90
D20.60	RECINZIONE IN PALI DI CASTAGNO E RETE A MAGLIA Recinzione in pali di castagno aventi diametro in testa di 80-100 mm, posti alla distanza di 3 m, con altezza minima fuori terra di 1,2 m, portanti rete metallica plastificata a maglia sciolta romboidale e sovrastante ordine di filo d'acciaio elicoidale; in opera, compresi accessi, passaggi e ogni altro onere.	m	22,50
D20.65	RECINZIONE PER OVINI IN PALI DI CASTAGNO Recinzione per ovini in pali di castagno aventi diametro in testa di 80-100 mm, posti alla distanza di 3 m e con altezza minima fuori terra di 1,2 m, portanti rete metallica rigida a maglia rettangolare d'acciaio zincato e sovrastante ordine di filo d'acciaio elicoidale; in opera, compresi accessi, passaggi e ogni altro onere.	m	20,90
D20.67	SCALANDRINO PER ACCESSO A TERRENI RECINTATI Scalandrino per l'accesso a terreni recintati mediante recinzioni in pali di castagno; in opera.	cad.	93,00
D20.70	APPARECCHIO ELETRIFICATORE PER RECINZIONI Apparecchio elettrificatore per recinzioni con funzionamento:		
D20.70.1	a pila da 5.000 h per 6 km di filo.	cad.	172,15
D20.70.2	a pila da 10.000 h per 10 km di filo.	cad.	229,90
D20.70.3	a 220 V per 30 km di filo.	cad.	223,20
D20.75	RECINZIONE PER BOVINI DA ABBINARE A ELETRIFICATORE Recinzione per bovini da abbinare ad apparecchio elettrificatore di cui alla voce D20.70, costituita da uno o più ordini di filo d'acciaio zincato, spessore di 3 mm, e da picchetti dell'altezza di 1 m posti ogni 5 m; in opera, con:		
D20.75.1	picchetti d'acciaio e un ordine di filo.	m	0,80
D20.75.2	picchetti d'acciaio e due ordini di filo.	m	1,10
D20.75.3	picchetti d'acciaio e plastica e due ordini di filo.	m	1,72
D20.80	RECINZIONE PER OVINI DA ABBINARE A ELETRIFICATORE Recinzione per ovini da abbinare ad apparecchio elettrificatore di cui alla voce D20.70, costituita da rete a 6 ordini di filo di fibra sintetica e acciaio dell'altezza di 0,9 m e da picchetti di PVC posti ogni 3,5 m; in opera.	m	2,58
D20.85	RECINZIONE PER EQUINI DA ABBINARE A ELETRIFICATORE Recinzione per equini da abbinare ad apparecchio elettrificatore di cui alla voce D20.70, costituita da due ordini di banda di fibra-acciaio dell'altezza di 40 mm e da picchetti d'acciaio e plastica alti 1,75 m e posti ogni 5 m; in opera.	m	3,50

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D20.90	PESA MOBILE PER BESTIAME Pesa mobile per bestiame, con portata fino a 15 kN (1.500 kg), completa di pianale di 2x1 m, transenne di contenimento in tubolare metallico, rampa e carrello gommato.	cad.	2.576,60

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D30	IMPIANTO DI COLTURE DA FRUTTO (RIF.6)		
D30.5	PESCO A PALMETTA LIBERA Pesco a palmetta libera, sesto di 4,3x2,8 m, 830 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.5.1	preparazione del terreno.	ha	2.171,20
D30.5.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	3.722,00
D30.5.3	strutture di sostegno.	ha	2.068,00
D30.6	PESCO A VASO Pesco a vaso, sesto di 6x4 m, 416 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.6.1	preparazione del terreno.	ha	2.481,40
D30.6.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	1.447,50
D30.6.3	strutture di sostegno.	ha	517,00
D30.8	PESCO A FUSETTO Pesco a fusetto, sesto di 4,5x3, 740 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.8.1	preparazione del terreno.	ha	2.171,00
D30.8.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	3.722,00
D30.8.3	strutture di sostegno e impianto d'irrigazione	ha	2.000,00
D30.10	ALBICOCCO A VASO Albicocco a vaso, sesto di 5,5x3,5 m, 519 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.10.1	preparazione del terreno.	ha	2.067,80
D30.10.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	2.481,40
D30.10.3	strutture di sostegno.	ha	517,00

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D30.15	SUSINO A PALMETTA LIBERA Susino a palmetta libera, sesto di 4,2x3,5 m, 680 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.15.1	preparazione del terreno.	ha	2.895,00
D30.15.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	2.791,50
D30.15.3	strutture di sostegno.	ha	2.171,20
D30.20	CILIEGIO A PALMETTA Ciliegio a palmetta, sesto di 5,5x5 m, 363 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.20.1	preparazione del terreno.	ha	2.067,80
D30.20.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	1.757,60
D30.20.3	strutture di sostegno.	ha	1.758,00
D30.25	KAKI A VASO Kaki a vaso, sesto di 5,5x5 m, 363 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.25.1	preparazione del terreno.	ha	1.964,40
D30.25.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	2.067,80
D30.25.3	strutture di sostegno.	ha	517,00
D30.31	MELO A MEDIA DENSITÀ Melo in impianto a media densità, sesto di 4x1 m, 2.500 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.31.1	preparazione del terreno.	ha	2.067,80
D30.31.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	8.064,42
D30.31.3	strutture di sostegno.	ha	2.274,60

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D30.32	MELO AD ALTA DENSITÀ Melo in impianto ad alta densità (2.500-5.000 piante/ha), comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.32.1	preparazione del terreno.	ha	2.067,80
D30.32.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	cad.	3,72
D30.32.3	strutture di sostegno.	ha	3.515,30
D30.40	PERO A PALMETTA LIBERA Pero a palmetta libera, sesto di 4x2 m, 1.250 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.40.1	preparazione del terreno.	ha	2.895,00
D30.40.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	4.652,50
D30.40.3	strutture di sostegno.	ha	2.068,00
D30.41	PERO A MEDIA DENSITÀ Pero in impianto a media densità (1.250-2.500 piante/ha), comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.41.1	preparazione del terreno.	ha	2.895,00
D30.41.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	cad.	3,72
D30.41.3	strutture di sostegno.	ha	3.102,00
D30.42	PERO AD ALTA DENSITÀ Pero in impianto ad alta densità (2.500-5.000 piante/ha), comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.42.1	preparazione del terreno.	ha	2.895,00
D30.42.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	cad.	3,72
D30.42.3	strutture di sostegno.	ha	4.652,50

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D30.43	PERO AD ALTISSIMA DENSITÀ Pero in impianto ad altissima densità (5.000-13.000 piante/ha), comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.43.1	preparazione del terreno.	ha	2.895,00
D30.43.2	Squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	cad.	3,72
D30.43.3	Strutture di sostegno e impianto d'irrigazione.	ha	4.652,50
D30.50	ACTINIDIA A DOPPIA PERGOLETTA Actinidia a doppia pergoletta, sesto di 4,5x3 m, 740 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.50.1	preparazione del terreno.	ha	2.171,20
D30.50.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	3.618,65
D30.50.3	strutture di sostegno e impianto d'irrigazione.	ha	8.168,00
D30.55	CASTAGNO IN FORMA LIBERA Castagno in forma libera, sesto di 7x7,5 m, 190 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.55.1	preparazione del terreno.	ha	1.240,70
D30.55.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	3.515,30
D30.55.3	strutture di sostegno e impianto d'irrigazione.	ha	3.102,00
D30.60	NOCE IN FORMA LIBERA Noce in forma libera, sesto di 7x7,5 m, 190 piante/ha, comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la squadratura dell'impianto, la messa a dimora degli astoni di 1 anno e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili), esclusa la fornitura degli astoni:		
D30.60.1	preparazione del terreno.	ha	1.240,70
D30.60.2	squadratura impianto e messa a dimora degli astoni.	ha	3.515,30
D30.60.3	strutture di sostegno e impianto d'irrigazione.	ha	3.102,00
D30.80	PREPARAZIONE DEL TERRENO PER VIGNETO Preparazione del terreno per l'impianto di vigneto, comprensiva di sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda e lavorazione superficiale:		

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D30.80.1	in pianura e in collina con pendenza inferiore al 5%.	ha	2.067,80
D30.80.2	in collina con pendenza dal 5 al 15%.	ha	3.101,70
D30.80.3	in collina con pendenza superiore al 15%.	ha	5.169,50
D30.85	MESSA A DIMORA DI VIGNETO Squadratura dell'impianto, acquisto e messa a dimora delle barbatelle innestate; con densità d'impianto:		
D30.85.1	da 2.000 a 3.000 piante/ha.	ha	5.169,50
D30.85.2	da 3.001 a 4.000 piante/ha.	ha	6.720,35
D30.85.3	da 4.001 a 5.000 piante/ha.	ha	8.788,15
D30.90	STRUTTURA DI SOSTEGNO PER VIGNETO (GUYOT, CAPOVOLTO, ECC.) Struttura di sostegno per vigneto allevato a Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Casarsa, Sylvoz, e Cortina semplice, comprensiva di pali, fili, ancore e tutori; in opera.	ha	7.237,30
D30.91	STRUTTURA DI SOSTEGNO PER VIGNETO (GDC) Struttura di sostegno per vigneto allevato a GDC, comprensiva di pali, fili, ancore, braccetti e tutori; in opera.	ha	9.305,00
D30.95	SPESE DI ALLEVAMENTO PER VIGNETO Spese di allevamento per vigneto; sono compresi potature, lavorazioni del terreno, fertilizzazioni, trattamenti antiparassitari (generalmente intesi fino alla fine del terzo anno d'impianto) e le spese relative a direzione dei lavori, sorveglianza e interessi fino alla fine del terzo anno d'impianto. Al prezzo può essere detratto il valore della possibile produzione di uva del terzo anno.	ha	2.584,75
D30.120	LAMPONE Lampone, sesto di 3x0,5 m, 6.666 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa a dimora delle piantine e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili).	ha	15.508,50
D30.125	MORA DI ROVO Mora di rovo, sesto di 3,5x0,5 m, 5.714 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa a dimora delle piantine e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili).	ha	12.200,00
D30.130	RIBES O UVA SPINA Ribes o uva spina, sesto di 3x1 m, 3.333 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa a dimora delle piantine e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili).	ha	15.198,30
D30.135	MIRTILLO GIGANTE AMERICANO Mirtillo gigante americano, sesto di 3x1,25 m, 2.667 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	22.228,85

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D30.140	FRAGOLINA DI BOSCO RIFIORENTE Fragolina di bosco rifiorante, sesto di 1,25x0,35/2 m (file binate), 45.714 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa in opera di tela per paciamatura e la messa a dimora delle piantine.	ha	43.837,40
D30.145	ALTRE COLTURE PER PICCOLI FRUTTI Altre colture per la produzione di piccoli frutti (sambuco, azzeruolo, aleagno, corniolo, olivello spinoso, pero corvino, <i>prunus tomentosa</i> , sorbo domestico, nespolo, giuggiolo), sesto medio di 4x3 m, 833 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa a dimora delle piantine e la messa in opera delle strutture di sostegno (pali, fili).	ha	8.995,00
D30.150	ASPARAGO Asparago, sesto di 1,60x0,33, 18.900 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, predisposizione dei solchi) acquisto e messa a dimora delle zampe.	ha	6.200,00

Codice	DESCRIZIONE	U. m.	Prezzo
D40	IMPIANTO DI COLTURE OFFICINALI		
D40.5	DRAGONCELLO Dragoncello, sesto di 0,7x0,25 m, 57.150 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle talee radicate.	ha	9.429,20
D40.10	MENTA Menta, sesto di 0,5x0,2 m, 100.000 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali), la messa a dimora degli stoloni e il picchettamento.	ha	4.683,60
D40.15	CAMOMILLA ROMANA Camomilla romana, sesto di 0,3x0,3 m, 111.000 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	10.184,00
D40.20	CAMOMILLA COMUNE Camomilla comune; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la semina a file distanti 0,4 m.	ha	874,70
D40.25	MALVA Malva, sesto di 0,45x0,1 m, 222.200 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la semina pneumatica.	ha	2.564,10
D40.30	SALVIA SCLAREA Salvia sclarea, sesto di 0,7x0,25 m, 57.150 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	7.681,90
D40.35	SALVIA Salvia, sesto di 0,7x0,2 m, 71.400 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	9.057,00
D40.40	ISSOPO Issopo, sesto di 0,7x0,2 m, 71.400 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	9.057,00
D40.45	MELISSA Melissa, sesto di 0,7x0,2 m, 71.400 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	9.667,30
D40.50	LAVANDA O LAVANDINO Lavanda o lavandino, sesto di 1,7x0,6 m, 9.800 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	7.000,00

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D40.55	TIMO Timo, sesto di 0,7x0,2 m, 71.400 piante/ha; sono comprese la preparazione del terreno (sistemazione, concimazione d'impianto, lavorazione profonda, sistemazione scoline, lavorazioni superficiali) e la messa a dimora delle piantine.	ha	8.808,80

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D50	IMPIANTO ANTIGRANDINE		
D50.5	IMPIANTO CLASSICO O A CAPANNINA Rete installata in modo teso e con pendenza dei teli del 65%; impianto ancorato su tutto il perimetro e pali collocati ogni 10 – 12 metri lungo la fila; fune trasversale al di sotto della rete; ancoraggi perimetrali E' necessario un quantitativo di rete del 20 % superiore alla superficie da proteggere.		
D50.5.1	Pali	ha	2.361,83
D50.5.2	Ancoraggi	ha	1.049,96
D50.5.3	Fili plasticati e funi	ha	1.131,54
D50.5.4	Rete antigrandine	ha	3.346,64
D50.5.5	Accessori	ha	2.192,65
D50.5.6	Manodopera per il montaggio (pari a ore 360)	ha	4.600,00
D50.10	IMPIANTO A RETI PIANE Rete installata su tensostruttura ancorata su tutto il perimetro; reti fissate parallelamente al piano di campagna; pali interrati ogni 6/8 metri lungo la fila; rete fissata al filo di colmo, funi trasversali installate al di sopra della rete stessa (in certe soluzioni anche al di sotto). E' necessario un quantitativo di rete del 5 % superiore alla superficie da proteggere.		
D50.10.1	Pali	ha	2.184,44
D50.10.2	Ancoraggi	ha	1.236,90
D50.10.3	Fili plasticati e funi	ha	945,04
D50.10.4	Rete antigrandine	ha	3.067,75
D50.10.5	Accessori	ha	2.945,74
D50.10.6	Manodopera per il montaggio (pari ad ore 310)	ha	4.000,00
D50.15	IMPIANTO AD ELASTICI Rete ancorata su tensostruttura dove la fune di colmo trasversale corre al di sopra della rete di protezione; robusti pali in legno trattato sostituiscono gli ancoraggi laterali; teli di questa larghezza vengono tenuti sollevati da appositi elastici. E' necessario un quantitativo di rete del 30 % superiore alla superficie da proteggere.		
D50.15.1	Pali	ha	3.276,00
D50.15.2	Ancoraggi	ha	282,10
D50.15.3	Fili plasticati e funi	ha	1.330,50
D50.15.4	Rete antigrandine	ha	3.625,53

PREZZARIO REGIONALE PER OPERE ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Prezzo
D50.15.5	Accessori	ha	2.137,72
D50.15.6	Manodopera per il montaggio (pari ad ore 200)	ha	2.600,00